

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-018

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

JKSO:

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 150

KS:

Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ:

Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. Ján

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

HLINA s.r.o.

IČO: 45354618

IČO DPH: SK2022982467

Spracovateľ:

Lubomír Kollárik - STAVCEN

IČO: 35163551

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov					0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					0,00
DPH základná	20,00%	z		0,00	0,00
znižená	20,00%	z		0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR		0,00

Projektant
Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2017-018

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 150

Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. Ján

Projektant: HLINA s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ľubomír Kollárik - STAVCEN

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
SO-01	Zateplenie obvodových stien	0,00	0,00
SO-02	Okapové chodníky	0,00	0,00
SO-03	Výmena otvorových konštrukcii	0,00	0,00
SO-04	Výmena krytiny so zateplením	0,00	0,00
SO-05	Vonkajšie oceľové schodisko	0,00	0,00
SO-06	Hliníkové presklené závetrie	0,00	0,00
SO-07	Bleskozvod	0,00	0,00
SO-08	Prípojka NN	0,00	0,00
SO-09	Ústredné vykurovanie	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-01 - Zateplenie obvodových stien

JKSO:

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 150

KS:

Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ:

Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. Ján

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Bude určený výberovým konaním

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

HLINA s.r.o.

IČO: 45354618

IČO DPH: SK2022982467

Spracovateľ:

Lubomír Kollárik - STAVCEN

IČO: 35163551

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-01 - Zateplenie obvodových stien

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 15

Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. .

Projektant: HLINA s.r.o.

Zhotoviteľ: Bude určený výberovým konaním

Spracovateľ:

Lubomír Kollárik - STAVCEN

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
VP - Práce navyč	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-01 - Zateplenie obvodových stien

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 15 Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. Projektant: HLINA s.r.o.
Zhotoviteľ: Bude určený výberovým konaním Spracovateľ: Lubomír Kollárik - STAVCEN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

1	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akymkoľvek spôsobom	m2	40,086	0,000	0,000
			1,78*3,19*2		11,356		
			1,78*2,37*2		8,437		
			1,79*0,96		1,718		
			0,6*1,04*4		2,496		
			1,38*1,63*2		4,499		
			1,8*1,6*2		5,760		
			1,01*2,03		2,050		
			1,52*2,48		3,770		
			Súčet		40,086		
2	K	622463024	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 705	m2	306,981	0,000	0,000
			KZS01		225,513		
			OSTENIE_DL*0,14		12,272		
			KZS02		37,055		
			KZS04		22,688		
			KZS06		9,453		
			Súčet		306,981		
3	K	622464521	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikátová, weber.pas silikátová plus, roztieraná jemnozrnná	m2	269,926	0,000	0,000
			KZS01		225,513		
			OSTENIE_DL*0,14		12,272		
			KZS04		22,688		
			KZS06		9,453		
			Súčet		269,926		
4	K	622465112	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, mramorové zrná, weber.pas marmolit, strednozrnná	m2	37,055	0,000	0,000
			KZS02		37,055		
5	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	9,453	0,000	0,000
			KZS06		9,453		
6	K	625252008.2	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	31,119	0,000	0,000
			(10,86+6,37+7,15+10,23+1,02+11,25+9,7)*0,55		31,119		
7	K	625252329	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatŕkacie kotvy	m2	225,513	0,000	0,000
			KZS01		225,513		
8	K	625252341	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna)	m2	12,272	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			OSTENIE_DL*0,14				12,272
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000
9	K	01	D+M reklamných tabuľ, predmetov a beanerana fasáde	ks	5,000	0,000	0,000
10	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	280,000	0,000	0,000
			23,0*2,0*2*2			184,000	
			12,0*2,0*2*2			96,000	
			Súčet			280,000	
11	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	280,000	0,000	0,000
12	K	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1 120,000	0,000	0,000
13	K	953946513	WEBER - TERRANOVA soklový profil LO 143 mm (hliníkový)	m	54,703	0,000	0,000
			(21,46*2+11,99*2)			66,900	
			-(2,057+4,25+2,33+1,78*2)			-12,197	
			Súčet			54,703	
14	K	953996606	WEBER - TERRANOVA rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100	m	194,862	0,000	0,000
			OSTENIE_DL			87,660	
			(7,53+10,042+9,96+2,57+11,22+11,47+10,23)+0,15*6+(3,5*2+0,26*2+3,56)*podstrešná rímsa			75,002	
			4,7*6+2,0*2"vonkajšie rohy			32,200	
			Súčet			194,862	
15	K	953996616	WEBER - TERRANOVA začíšťovací okenný profil s tkaninou 6 mm (plastový)	m	87,660	0,000	0,000
			OSTENIE_DL			87,660	
16	K	967032974	Odsekanie plošných fasádnych prvkov predsadených pred líce muriva, -0,10800t - B04	m2	9,284	0,000	0,000
			10,67*0,14*2			2,988	
			10,23*0,14*2			2,864	
			10,97*0,14*2			3,072	
			2,57*0,14			0,360	
			Súčet			9,284	
17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,497	0,000	0,000
18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,970	0,000	0,000
19	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,497	0,000	0,000
20	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,497	0,000	0,000
21	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,497	0,000	0,000
99 - Presun hmôt HSV							0,000
22	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,832	0,000	0,000
PSV - Práce a dodávky PSV							0,000
713 - Izolácie tepelné							0,000
23	K	713400821	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie, -0,00210t - B13	m2	4,500	0,000	0,000
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							0,000
24	K	733120836	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 133 do D 159, -0,02359t - B13	m	18,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

25	K	767222220	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele na ocelovú konštr., s hmotn. 1 m zábradlia vad 20 do 40 kg - N04	m	1,500	0,000	0,000
					1,5		
					1,500		
26	M	5534667020	Nerezové zábradlie pre schody, horizontálna výplň nerez, výška 90 cm, kotvenie do podlahy	m	1,500	0,000	0,000
27	K	76722222D	Demontáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele na ocelovú konštr., s hmotn. 1 m zábradlia vad 20 do 40 kg - B07	m	1,500	0,000	0,000
28	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

M - Práce a dodávky M

0,000

21-M - Elektromontáže

0,000

29	K	210201920	Montáž svetidla exterierového na stenu do 0,5 kg - osadia sa pôvodné svetidla	ks	6,000	0,000	0,000
30	K	210201920-D	Demontáž svetidla exterierového na stenu do 0,5 kg - B14	ks	6,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-02 - Okapové chodníky

JKSO:

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 150

KS:

Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ:

Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. Ján

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Bude určený výberovým konaním

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

HLINA s.r.o.

IČO: 45354618

IČO DPH: SK2022982467

Spracovateľ:

Lubomír Kollárik - STAVCEN

IČO: 35163551

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant
Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-02 - Okapové chodníky

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 15

Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. .

Projektant: HLINA s.r.o.

Zhotoviteľ: Bude určený výberovým konaním

Spracovateľ:

Lubomír Kollárik - STAVCEN

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-02 - Okapové chodníky

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 15 Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. Projektant: HLINA s.r.o.
Zhotoviteľ: Bude určený výberovým konaním Spracovateľ: Lubomír Kollárík - STAVCEN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

1 - Zemné práce 0,000

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 ZAMKOVA*0,35 STRK_OKAP*0,35 -(22,38*2+16,17*2)*0,35*0,6*Odpočít dranážnej ryhy Súčet	m3	7,473	0,000	0,000
					16,069		
					7,595		
					-16,191		
					7,473		
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3 7,473/3	m3	2,491	0,000	0,000
					2,491		
3	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím (22,38*2+16,17*2+3,0)*0,45*0,6	m3	21,627	0,000	0,000
					21,627		
4	K	132211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh s do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 21,627/3	m3	7,209	0,000	0,000
					7,209		
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,100	0,000	0,000
6	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 7,473+21,627	m3	29,100	0,000	0,000
					29,100		
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 29,1	m3	29,100	0,000	0,000
					29,100		
8	K	171209001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	t	17,460	0,000	0,000
9	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu STRK_OKAP*0,1	m3	2,170	0,000	0,000
					2,170		
10	M	5833110111	Kamenivo okrasné pre okapové pešníky	t	3,906	0,000	0,000

2 - Zakladanie 0,000

11	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 (22,38*2+16,17*2+3,0)*2,1	m2	168,210	0,000	0,000
					168,210		
12	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300	m2	171,574	0,000	0,000
13	K	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm (22,38*2+16,17*2+3,0)*0,45*0,6	m3	21,627	0,000	0,000
					21,627		
14	K	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm (22,38*2+16,17*2+3,0)	m	80,100	0,000	0,000
					80,100		
15	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m ZAMKOVA STRK_OKAP	m2	67,610	0,000	0,000
					45,910		
					21,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					67,610		
16	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300	m2	68,962	0,000	0,000
5 - Komunikácie							0,000
17	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	45,910	0,000	0,000
ZAMKOVA					45,910		
18	M	5922901940	Betónová dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	46,369	0,000	0,000
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,000
19	K	625252008.2	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	32,895	0,000	0,000
(21,38*2+15,17*2)*0,45*od -1,0 po -0,55					32,895		
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000
20	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	98,770	0,000	0,000
(12,1*2+6,02+4,26+4,42+10,57+8,17+0,8+5,3+1,88+10,0+0,7+11,57+10,88)					98,770		
21	M	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	99,758	0,000	0,000
22	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,963	0,000	0,000
98,77*0,2*0,15					2,963		
23	K	9539424R	Odstránenie roštu na čistenie obuvi - B15	ks	1,000	0,000	0,000
24	K	962042321	Búranie muríva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t - B16	m3	2,145	0,000	0,000
7,15*0,3					2,145		
25	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t - B16	m	7,500	0,000	0,000
1,5*5					7,500		
26	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t - B16	m2	2,400	0,000	0,000
1,6*1,5					2,400		
27	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	8,350	0,000	0,000
BUR_BET*0,1					8,350		
28	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,555	0,000	0,000
29	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	245,550	0,000	0,000
30	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	24,555	0,000	0,000
31	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,555	0,000	0,000
32	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	24,555	0,000	0,000
99 - Presun hmôt HSV							0,000
33	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	70,565	0,000	0,000
PSV - Práce a dodávky PSV							0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							0,000
34	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	36,550	0,000	0,000
(21,38*2+15,17*2)*0,5					36,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	6288000630	Nopová fólia FONDALINE PLUS 400 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm ONDULINE	m2	42,033	0,000	0,000
36	M	6288000650	Lišta Fondaline 2 m - doplnky k nopovej fólii FONDALINE (21,38*2+15,17*2)/2	ks	36,550	0,000	0,000
					36,550		

VP - Práce naviac

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-03 - Výmena otvorových konštrukcii

JKSO:

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 150

KS:

Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ:

Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. Ján

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Bude určený výberovým konaním

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

HLINA s.r.o.

IČO: 45354618

IČO DPH: SK2022982467

Spracovateľ:

Lubomír Kollárik - STAVCEN

IČO: 35163551

IČO DPH:

Poznámka:

V tomto objekte pri výmene okien sú riešené len vnútorne ostenia a parapety. Vonkajšie sú v objekte SO-01 Zateplenie obvodových stien. Strešné okná sú riešené pri výmene strešnej krytiny.

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant
Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-03 - Výmena otvorových konštrukcii

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 15

Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. .

Projektant: HLINA s.r.o.

Zhotoviteľ: Bude určený výberovým konaním

Spracovateľ:

Lubomír Kollárik - STAVCEN

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-03 - Výmena otvorových konštrukcii

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 15 Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. Projektant: HLINA s.r.o.
Zhotoviteľ: Bude určený výberovým konaním Spracovateľ: Ľubomír Kollárik - STAVCEN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

1	K	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	40,086	0,000	0,000
			1,78*3,19*2		11,356		
			1,78*2,37*2		8,437		
			1,79*0,96		1,718		
			0,6*1,04*4		2,496		
			1,38*1,63*2		4,499		
			1,8*1,6*2		5,760		
			1,01*2,03		2,050		
			1,52*2,48		3,770		
			Súčet		40,086		
2	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	47,336	0,000	0,000
			OSTENIE_DL*0,54		47,336		
3	K	625252341	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm weber. therm exclusive (minerálna vlna)	m2	38,570	0,000	0,000
			OSTENIE_DL*0,44		38,570		
4	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	13,510	0,000	0,000
			1,78*2+1,79+0,6+1,38*2+0,6*2++1,8*2		13,510		
5	M	6119001010	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=500mm biela	m	13,510	0,000	0,000
6	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	20,000	0,000	0,000
			2*2+2+2++2*2+2*2+2*2		20,000		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

7	K	953996606	WEBER - TERRANOVA rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100	m	87,660	0,000	0,000
			OSTENIE_DL		87,660		
8	K	953996616	WEBER - TERRANOVA začistovací okenný profil s tkaninou 6 mm (plastový)	m	87,660	0,000	0,000
			OSTENIE_DL		87,660		
9	K	966032911	Odsekanie ríms podokenných alebo nadokenných predsadených nad líce muriva, - 0,02000t - B04	m	13,410	0,000	0,000
			1,78*4		7,120		
			1,21		1,210		
			1,8		1,800		
			0,65*2		1,300		
			1,38		1,380		
			0,6		0,600		
			Súčet		13,410		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	33,697	0,000	0,000
			(1,78+2,37*2)*4		26,080		
			1,21+1,65*2		4,510		
			(1,8+1,6*2)*2		10,000		
			(0,65+1,04*2)*2		5,460		
			1,38+1,63*2		4,640		
			0,6+1,04*2		2,680		
			1,79+0,96*2		3,710		
			(1,66+2,48*2)		6,620		
			1,01+2,03*2		5,070		
			Medzisúčet		68,770		
			68,77*0,49		33,697		

11	K	968061115	Demontáž okien drevených aj s rámom, 1 bm obvodu - 0,008t - B02	m	74,080	0,000	0,000
			(1,78*2+2,37*2)*4		33,200		
			1,21*2+1,65*2		5,720		
			(1,8*2+1,6*2)*2		13,600		
			(0,65*2+1,04*2)*2		6,760		
			1,38*2+1,63*2		6,020		
			0,6*2+1,04*2		3,280		
			1,79*2+0,96*2		5,500		
			Súčet		74,080		

12	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových aj so zárubňou, 1 bm obvodu - 0,012t - B06	m	14,360	0,000	0,000
			(1,66*2+2,48*2)		8,280		
			1,01*2+2,03*2		6,080		
			Súčet		14,360		

13	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t - B05	m3	1,430	0,000	0,000
			1,78*0,82*0,49*2		1,430		

14	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,658	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

15	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	56,580	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	--------	-------	-------

16	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,658	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

17	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,658	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

18	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,658	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

99 - Presun hmôt HSV

0,000

19	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,331	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

20	K	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 290 mm	m	17,180	0,000	0,000
			17,18		17,180		

21	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	17,000	0,000	0,000
			1,78*4		7,120		
			1,21		1,210		
			1,8*2		3,600		
			0,65*2		1,300		
			1,38		1,380		
			0,6		0,600		
			1,79		1,790		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					17,000		
22	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000
766 - Konštrukcie stolárske							0,000
23	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	80,740	0,000	0,000
			(1,78*2+3,19*2)*2		19,880		
			(1,78*2+2,37*2)*2		16,600		
			1,79*2+0,96*2		5,500		
			(0,6*2+1,04*2)*4		13,120		
			(1,38*2+1,63*2)*2		12,040		
			(1,8*2+1,6*2)*2		13,600		
			Súčet		80,740		
24	M	6114123	Plastové okno podľa VP, rozmer 1780x3190 mm (šxv) izolačné trojsklo, min. 5 komorový profil, biele - O01	ks	2,000	0,000	0,000
25	M	61141231	Plastové okno podľa VP, rozmer 1780x2370 mm (šxv) izolačné trojsklo, min. 5 komorový profil, biele - O02	ks	2,000	0,000	0,000
26	M	61141232	Plastové okno podľa VP, rozmer 1790x960 mm (šxv) izolačné trojsklo, min. 5 komorový profil, biele - O03	ks	1,000	0,000	0,000
27	M	61141233	Plastové okno podľa VP, rozmer 600x1040 mm (šxv) izolačné trojsklo, min. 5 komorový profil, biele - O04	ks	2,000	0,000	0,000
28	M	61141234	Plastové okno podľa VP, rozmer 1380x1630 mm (šxv) izolačné trojsklo, min. 5 komorový profil, biele - O05	ks	2,000	0,000	0,000
29	M	61141235	Plastové okno podľa VP, rozmer 600x1040 mm (šxv) izolačné trojsklo, min. 5 komorový profil, biele - O06	ks	2,000	0,000	0,000
30	M	61141236	Plastové okno podľa VP, rozmer 1800x1600 mm (šxv) izolačné trojsklo, min. 5 komorový profil, biele - O07	ks	2,000	0,000	0,000
31	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	84,777	0,000	0,000
32	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	84,777	0,000	0,000
33	K	766621408	Montáž plastových vchodových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	12,030	0,000	0,000
			1.0*2+2.03		4,030		
			1.52*2+2.48*2		8,000		
			Súčet		12,030		
34	M	61141221	Plastové dvere podľa VP, rozmer 1010x2030 mm (šxv) izolačné trojsklo, min. 5 komorový profil, biele - D01	ks	1,000	0,000	0,000
35	M	61141222	Plastové dvere podľa VP, rozmer 1520x2480 mm (šxv) izolačné trojsklo so svetlíkom a nadsvetlíkom, min. 5 komorový profil, biele - D02	ks	1,000	0,000	0,000
36	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	12,632	0,000	0,000
37	M	2832301260	Tesniaca fólia CX interiérová 150 mm, pre okenné konštrukcie	m	12,632	0,000	0,000
38	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000
784 - Dokončovacie práce - maľby							0,000
39	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	47,336	0,000	0,000
40	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	47,336	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-04 - Výmena krytiny so zateplením

JKSO:

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 150

KS:

Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ:

Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. Ján

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Bude určený výberovým konaním

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

HLINA s.r.o.

IČO: 45354618

IČO DPH: SK2022982467

Spracovateľ:

Lubomír Kollárik - STAVCEN

IČO: 35163551

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-04 - Výmena krytiny so zateplením

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 15

Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. .

Projektant: HLINA s.r.o.

Zhotoviteľ: Bude určený výberovým konaním

Spracovateľ:

Lubomír Kollárik - STAVCEN

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
784 - Dokončovacie práce - malby	0,00
VP - Práce navyč	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-04 - Výmena krytiny so zateplením

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 15 Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. . Projektant: HLINA s.r.o.
Zhotoviteľ: Bude určený výberovým konaním Spracovateľ: Lubomír Kollárik - STAVCEN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie 0,000

1	K	311273117	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG hr. 300 mm P4-500 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m3	1,073	0,000	0,000
			3,56*1,75*0,3		1,869		
			-(0,6*1,04+1,0*2,03)*0,3		-0,796		
			Súčet		1,073		

4 - Vodorovné konstrukcie 0,000

2	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,267	0,000	0,000
			3,56*0,3*0,25		0,267		
3	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	2,642	0,000	0,000
			3,56*0,35*2+0,3*0,25*2		2,642		
4	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,642	0,000	0,000
5	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,025	0,000	0,000
			0,267*95/1000		0,025		

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

6	K	612462119	Vnútroňná omietka stien štuková Weber - Terranova, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, weber.dur štuk IN, hr. 1 mm	m2	6,401	0,000	0,000
7	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením "stena podkrovia z vnútornej strany	m2	6,401	0,000	0,000
			3,56*2,0		7,120		
			-(0,6*1,04+1,0*2,03)		-2,654		
			(0,6+1,04*2+1,0+2,03*2)*0,25		1,935		
			Súčet		6,401		

9 - Ostatné konstrukcie a práce-búranie 0,000

8	K	952901411	Vyčistenie podkrovia pred rekonštrukciou priestoru	m2	185,080	0,000	0,000
9	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t - B18	m3	5,625	0,000	0,000
10	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	16,262	0,000	0,000
11	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,262	0,000	0,000
12	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	162,620	0,000	0,000
13	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,262	0,000	0,000
14	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,262	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	16,262	0,000	0,000
99 - Presun hmôt HSV							0,000
16	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,916	0,000	0,000
PSV - Práce a dodávky PSV							0,000
713 - Izolácie tepelné							0,000
17	K	713161550	Montáž tepelnej izolácie hr. nad 10 cm striech šikmých medzi a pod krokvy, s parozábranou, prichytená latami - KZS 03 <i>Zateplenie krovu ukončené parotesnou fóliou.</i> ((10,97+2,0)/2*6,654) 10,72*5,579/2 2,0*8,888 9,96*8,924 9,42*6,471/2 ((9,73+5,82)/2*4,615)+((10,95+5,76)/2*5,86) -0,78*1,6*9"Šteršné okná Súčet	m2	283,801	0,000	0,000
18	M	6313670080	Unirof Profi sklená vlna hrúbka 150 mm	m2	289,477	0,000	0,000
19	K	713161640	Zhotovenie nadkrokovovej izolácie Bramac Therm TOP hr. 80-120 mm - KZS 05 (11,97+2,0)/2*7,154 11,72*6,079/2 2,0*9,388 10,46*9,424 10,42*6,971/2 ((10,23+5,82)/2*5,115)+((11,95+5,76)/2*6,36) -0,78*1,6*9 Súčet	m2	325,398	0,000	0,000
20	M	5924409521	Nadkroková izolácia Bramac Therm Top 100mm	m2	331,906	0,000	0,000
21	M	5924409538	Systémové vruty Bramac Therm UD - 7 x 250	ks	618,256	0,000	0,000
22	K	713161680	Napojenie parozábrany na strešné okno	ks	9,000	0,000	0,000
23	K	713161690	Hrebeňový, nárožný a úžľabný pás Bramac Therm 47,024+8,692	m	55,716	0,000	0,000
24	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,000	0,000
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia							0,000
25	K	721242125	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný 300x155/110	ks	6,000	0,000	0,000
26	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske							0,000
27	K	762123130	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranolkov s prierezovou plochou 144-224cm2 1/0,5*3,5*2	m	14,000	0,000	0,000
28	M	6051522037	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek 80x100mm 14,0*0,08*0,1	m3	0,123	0,000	0,000
29	K	762131164	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na záklopku, žalúziu alebo kratinami 3,5*2	m2	7,000	0,000	0,000
30	M	6051250012	Dosky a fošne mäkké rezivo - plné debnenie 24x150mm 7,0*0,024	m3	0,185	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	0,308	0,000	0,000
			0,123+0,185		0,308		
32	K	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm ² , -0.01400t - B19	m	22,700	0,000	0,000
			3,5*4+1,7" krokvy		15,700		
			3,4" časť pomúrnice		3,400		
			3,6		3,600		
			Súčet		22,700		
33	K	762341014	Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	325,398	0,000	0,000
			325,398		325,398		
34	M	6051250012	Dosky a fošne mäkké rezivo - plné debnenie 24x150mm	m3	8,435	0,000	0,000
			325,398*0,024		7,810		
35	K	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	1 084,660	0,000	0,000
			1/0,3*325,398		1 084,660		
36	M	6051506919	Hranol mäkké rezivo - hranolček pre latovanie 60x40mm	m3	2,863	0,000	0,000
			1084,660*0,06*0,04		2,603		
37	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	464,854	0,000	0,000
			1/0,7*325,398		464,854		
38	M	6051506920	Hranol mäkké rezivo - hranolček pre kontralatovanie 60x60m	m3	1,840	0,000	0,000
			464,854*0,06*0,06		1,673		
39	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, - 0.00700t	m2	336,630	0,000	0,000
			336,63		336,630		
40	K	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, - 0.01700t	m2	2,750	0,000	0,000
			5,5*0,5" časť odkvapu pre nový vikier		2,750		
41	K	762354103	Montáž strešných vikierov pultových z hobľovaného reziva nad 144 cm ² do 224 cm ²	m	24,700	0,000	0,000
			3,5*6" krokvy		21,000		
			3,7" Pomúrnica		3,700		
			Súčet		24,700		
42	M	6051522022	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek 80x200mm	m3	0,336	0,000	0,000
			3,5*6*0,08*0,2" krokvy		0,336		
43	M	6051522002	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek 150x150mm	m3	0,083	0,000	0,000
			3,7*0,15*0,15" Pomúrnica		0,083		
44	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	13,138	0,000	0,000
			8,435+2,863+1,84		13,138		
45	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske							0,000
46	K	764172071	Krytina Ruukki štítové lemovanie vrchné sklon do 45°	m	7,200	0,000	0,000
			3,6*2		7,200		
47	K	764172073	Krytina Ruukki odkvapové lemovanie sklon do 30°	m	68,340	0,000	0,000
			21,18*2+12,99*2		68,340		
48	K	764172075	Krytina Ruukki úžľabie s tesnením, sklon do 45°	m	8,692	0,000	0,000
			8,692		8,692		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	764172078	Krytina Ruukki nárožie včítne tesnenia sklon do 45°	m	47,024	0,000	0,000
			9,388*2		18,776		
			9,424*2		18,848		
			9,4		9,400		
			Súčet		47,024		
50	K	764172081	Krytina Ruukki hrebeň z hrebenáčov oblých sklon do 45°	m	12,920	0,000	0,000
			2,0+1,3+9,62		12,920		
51	K	764172097	Krytina Ruukki spoj hrebeňa tvaru Y sklon do 45°	ks	3,000	0,000	0,000
52	K	764172100	Krytina Ruukki spoj hrebeňa tvaru T sklon do 45°	ks	1,000	0,000	0,000
53	K	764172110	Krytina Ruukki lemovanie komína na ploche	m2	3,520	0,000	0,000
			(0,46*2+1,0*2)*0,5		1,460		
			(0,5*2+1,56*2)*0,5		2,060		
			Súčet		3,520		
54	K	764172126	Snehová zábrana pre krytiny v tvare škridle, sklon strechy do 45°	m	68,340	0,000	0,000
			68,34		68,340		
55	K	764172202	Ocelové strešné krytiny v tvare škridle z tabúľ Ruukki Monterrey premium, sklon do 45°	m2	325,398	0,000	0,000
			((11,97+2,0)/2*7,154)		49,971		
			11,72*6,079/2		35,623		
			2,0*9,388		18,776		
			10,46*9,424		98,575		
			10,42*6,971/2		36,319		
			((10,23+5,82)/2*5,115)+((11,95+5,76)/2*6,36)		97,366		
			-0,78*1,6*9		-11,232		
			Súčet		325,398		
56	K	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	336,630	0,000	0,000
57	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	336,630	0,000	0,000
			((11,97+2,0)/2*7,154)		49,971		
			11,72*6,079/2		35,623		
			2,0*9,388		18,776		
			10,46*9,424		98,575		
			10,42*6,971/2		36,319		
			((10,23+5,82)/2*5,115)+((11,95+5,76)/2*6,36)		97,366		
			Súčet		336,630		
58	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	73,000	0,000	0,000
59	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	73,000	0,000	0,000
			73		73,000		
60	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	6,000	0,000	0,000
61	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	6,000	0,000	0,000
62	K	764361810	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a koryt., alebo hlad. a drážk. do 30st., -0,02000t - B10	ks	1,000	0,000	0,000
63	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	29,000	0,000	0,000
64	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

766 - Konštrukcie stolárske

0,000

65	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru - N05	ks	1,000	0,000	0,000
66	M	61239095R	Stropné sklápacie schody tepelne izolované, protipožiarné do otvoru 700x1200 mm - WIPRO TREPEN GM4 OBJEKT	ks	1,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	766231801	Demontáž strešného výlezu - B11	ks	1,000	0,000	0,000
68	K	766671004	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x160 cm M 10 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	9,000	0,000	0,000
69	M	6113901411	Strešné okno VELUX GLL 1061B M10, 780x1600 mm, drevené - oplechovanie hliníkom, kyvné	ks	9,000	0,000	0,000
70	M	6113904611	Lemovanie VELUX EDS 8 mm M10	ks	9,000	0,000	0,000
71	M	6113904870	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 M10 780x1600 mm	ks	9,000	0,000	0,000
72	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

73	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	1 012,313	0,000	0,000
			14,0*(0,08*2+0,1*2)		5,040		
			7,0*2		14,000		
			3,5*6*(0,08*2+0,2*2)*krokvy		11,760		
			3,7*0,15*4"Pomúrnica		2,220		
			325,398*2		650,796		
			1084,660*(0,06*2+0,04*2)		216,932		
			464,854*(0,06*2+0,06*2)		111,565		
			Súčet		1 012,313		

784 - Dokončovacie práce - maľby

0,000

74	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	6,401	0,000	0,000
75	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	6,401	0,000	0,000

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-05 - Vonkajšie oceľové schodisko

JKSO:

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 150

KS:

Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ:

Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. Ján

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Bude určený výberovým konaním

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

HLINA s.r.o.

IČO: 45354618

IČO DPH: SK2022982467

Spracovateľ:

Lubomír Kollárik - STAVCEN

IČO: 35163551

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-05 - Vonkajšie oceľové schodisko

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 15

Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. .

Projektant: HLINA s.r.o.

Zhotoviteľ: Bude určený výberovým konaním

Spracovateľ:

Lubomír Kollárik - STAVCEN

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN04 - Projektové práce	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-05 - Vonkajšie oceľové schodisko

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 15 Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. . Projektant: HLINA s.r.o.
Zhotoviteľ: Bude určený výberovým konaním Spracovateľ: Lubomír Kollárik - STAVCEN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

1 - Zemné práce 0,000

1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím 0,8*0,8*1,3*6"Základové pätky pre schodisko	m3	4,992	0,000	0,000
					4,992		
2	K	131211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,496	0,000	0,000
					2,496/2		
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	2,496	0,000	0,000
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,496	0,000	0,000
5	K	167101101	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,496	0,000	0,000
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,496	0,000	0,000
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,496	0,000	0,000

2 - Zakladanie 0,000

8	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 0,8*0,8*0,1*6"Základové pätky pre schodisko	m3	0,384	0,000	0,000
					0,384		
9	K	275313612	Betón základových pátiok, prostý tr. C 20/25 0,8*0,8*1,2*6"Základové pätky pre schodisko	m3	4,608	0,000	0,000
					4,608		

99 - Presun hmôt HSV 0,000

10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,555	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	--------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV 0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,000

11	K	767995230	Výroba atypického výrobku - schody - N11	kg	2 500,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 0,000

VRN04 - Projektové práce 0,000

12	K	000400021	Projektové práce - stavebná časť - náklady na vypracovanie statického posudku ku schodom	eur	1,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------

VP - Práce navyše 0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-06 - Hliníkové presklené zavesenie

JKSO:

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 150

KS:

Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ:

Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. Ján

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Bude určený výberovým konaním

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

HLINA s.r.o.

IČO: 45354618

IČO DPH: SK2022982467

Spracovateľ:

Lubomír Kollárik - STAVCEN

IČO: 35163551

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-06 - Hliníkové presklené závetrie

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 15

Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. .

Projektant: HLINA s.r.o.

Zhotoviteľ: Bude určený výberovým konaním

Spracovateľ:

Lubomír Kollárik - STAVCEN

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-06 - Hliníkové presklené závetrie

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 15 Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. Projektant: HLINA s.r.o.
Zhotoviteľ: Bude určený výberovým konaním Spracovateľ: Lubomír Kollárik - STAVCEN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

1	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,350	0,000	0,000
2	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,500	0,000	0,000
3	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,350	0,000	0,000
4	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,350	0,000	0,000
5	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,350	0,000	0,000

PSV - Práce a dodávky PSV 0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,000

6	K	767122812	Demontáž stien a priečok s výplňou a zasklenených, -0,01700t - B17	m2	16,658	0,000	0,000
			3,94*2,6		10,244		
			((2,977+2,6)/2*2,3)		6,414		
			Súčet		16,658		
7	K	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t - B17	m2	9,600	0,000	0,000
			4,0*2,4		9,600		
8	K	7676R	Montáž hliníkového preskleného závetria - N08	sub	1,000	0,000	0,000
9	M	5534	Hliníkové presklené závetrie 1 x dvere + 1 x okno, izolačné dvojsklo	ks	1,000	0,000	0,000
10	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše 0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-07 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 150

KS:

Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ:

Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. Ján

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Bude určený výberovým konaním

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

HLINA s.r.o.

IČO: 45354618

IČO DPH: SK2022982467

Spracovateľ:

ING. KIČIN VLADIMÍR

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-07 - Bleskozvod

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 15

Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. .

Projektant: HLINA s.r.o.

Zhotoviteľ: Bude určený výberovým konaním

Spracovateľ:

ING. KIČIN VLADIMÍR

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
OST - Ostatné	0,00
1 - MATERIÁLOVÁ POLOŽKA	0,00
2 - ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-07 - Bleskozvod

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 15 Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. . Projektant: HLINA s.r.o.
Zhotoviteľ: Bude určený výberovým konaním Spracovateľ: ING. KIČIN VLADIMÍR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

OST - Ostatné 0,000

1 - MATERIÁLOVÁ POLOŽKA 0,000

1	M	M001	Hadica FXPH 16/25	bm	32,000	0,000	0,000
2	M	M002	FeZn D10mm	kg	28,000	0,000	0,000
3	M	M003	Krabica KR125	ks	6,000	0,000	0,000
4	M	M004	AlMgSi D8mm	kg	48,000	0,000	0,000
5	M	M005	PODPERY VEDENIA PV 21 SPOLU	ks	50,000	0,000	0,000
6	M	M006	Svorky bleskozvodné spolu	ks	24,000	0,000	0,000
7	M	M007	JP 15 KOMPLET	ks	2,000	0,000	0,000
8	M	M008	ZT 2000	ks	12,000	0,000	0,000
9	M	M009	PODRUŽNÝ MATERIÁL	sub	1,000	0,000	0,000

2 - ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE 0,000

10	K	K010	Zemné práce búranie asfaltu	hod	6,000	0,000	0,000
11	K	K011	Demontážne práce - bleskozvod	hod	14,000	0,000	0,000
12	K	K012	Montážne práce - bleskozvod	hod	48,000	0,000	0,000
13	K	K013	Revízia - bleskozvod	hod	8,000	0,000	0,000
14	K	K014	Montáž/demontáž el. predmetov na fasáde	hod	16,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše 0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-08 - Prípojka NN

JKSO:

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 150

KS:

Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ:

Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. Ján

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Bude určený výberovým konaním

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

HLINA s.r.o.

IČO: 45354618

IČO DPH: SK2022982467

Spracovateľ:

ING. KIČIN VLADIMÍR

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-08 - Prípojka NN

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 15

Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. .

Projektant: HLINA s.r.o.

Zhotoviteľ: Bude určený výberovým konaním

Spracovateľ:

ING. KIČIN VLADIMÍR

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
OST - Ostatné	0,00
1 - MATERIÁLOVÁ POLOŽKA	0,00
2 - ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE	0,00
3 - ZEMNÉ PRÁCE	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-08 - Prípojka NN

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 15 Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. Projektant: HLINA s.r.o.

Zhotoviteľ: Bude určený výberovým konaním Spracovateľ: ING. KIČIN VLADIMÍR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

OST - Ostatné 0,000

1 - MATERIÁLOVÁ POLOŽKA 0,000

1	M	M010	KÁBEL CYKY-J 4x10mm ²	bm	56,000	0,000	0,000
2	M	M011	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA č.	bm	40,000	0,000	0,000
3	M	M012	HADICA FXP 50	bm	10,000	0,000	0,000
4	M	M013	SKRIŇA ER1.0/25A/B/3 - komplet	ks	1,000	0,000	0,000
5	M	M014	VODIČE FeZn 30x4mm	kg	8,000	0,000	0,000
6	M	M015	Piesok	m ³	2,800	0,000	0,000
7	M	M016	CYKY-O 3x1,5mm ²	bm	44,000	0,000	0,000
8	M	M017	SKRINKA SP.S0/40A	ks	1,000	0,000	0,000
9	M	M018	KÁBEL NAYY 4x16mm ²	bm	8,000	0,000	0,000
10	K	K019	PODRUŽNÝ MATERIÁL/rúra na stlp, objímky, svorky, .../	sub	1,000	0,000	0,000

2 - ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE 0,000

11	K	K020	Elektromontážne odborné práce	hod	22,000	0,000	0,000
12	K	K021	Elektromontážne pomocné práce	hod	4,000	0,000	0,000
13	K	K022	Revízia	hod	12,000	0,000	0,000

3 - ZEMNÉ PRÁCE 0,000

14	K	K023	Výkop/zásyp 800x350mm, úprava terénu	bm	42,000	0,000	0,000
15	K	K024	Rezanie asfaltu a vyspravenie cesty	bm	7,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše 0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-09 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 150

KS:

Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ:

Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. Ján

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Bude určený výberovým konaním

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

HLINA s.r.o.

IČO: 45354618

IČO DPH: SK2022982467

Spracovateľ:

Bc. Mária Majchráková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-09 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 15

Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. .

Projektant: HLINA s.r.o.

Zhotoviteľ: Bude určený výberovým konaním

Spracovateľ:

Bc. Mária Majchráková

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	0,00
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	0,00
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	0,00
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	0,00
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: STANICA MLADÝCH TURISTOV

Objekt: SO-09 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Uhorská Ves 57, k.ú. Uhorská Ves, par.č. 151, 15 Dátum: 31. 8. 2017

Objednávateľ: Obec Uhorská Ves, Uhorská Ves 53, 032 03 Lipt. Projektant: HLINA s.r.o.
Zhotoviteľ: Bude určený výberovým konaním Spracovateľ: Bc. Mária Majchráková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

PSV - Práce a dodávky PSV 0,000

713 - Izolácie tepelné 0,000

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	225,800	0,000	0,000
					56,2+100,4+54,1+15,1		225,800
2	M	2837741534	Tubolit DG 18 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	57,324	0,000	0,000
3	M	2837741547	Tubolit DG 22 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	102,408	0,000	0,000
4	M	2837741573	Tubolit DG 35 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	55,182	0,000	0,000
5	M	2837741584	Tubolit DG 42 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	15,402	0,000	0,000
6	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

731 - Ústredné kúrenie, kotolne 0,000

7	K	731111040	Montáž kotla liatinového automatického na pelety výkon do 26 kW	ks	1,000	0,000	0,000
8	M	4847665730	Vitoligno 300-C, typ VL3C vykurovací kotol na drevené pelety, výkon 8-24kW, s nasávacím systémom, VL3C025 VIESSMANN	ks	1,000	0,000	0,000
					S ekvitermickou reguláciou Ecotronic.		
9	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

732 - Ústredné kúrenie, strojovne 0,000

10	K	732219205	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 150 l	ks	1,000	0,000	0,000
11	M	4847665900	Zásobníkový ohrievač vody Vitocell 100-W, typ CUGA pre nástenné kotly, objem 150L, č.2013668 biely, energetická trieda B VIESSMANN	ks	1,000	0,000	0,000
12	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 0,000

13	K	733167031	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 mm v tyčiach	m	56,200	0,000	0,000
14	K	733167032	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 mm v tyčiach	m	100,400	0,000	0,000
15	K	733167033	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 mm v tyčiach	m	54,100	0,000	0,000
16	K	733167034	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 40,0x5,5 mm v tyčiach	m	15,100	0,000	0,000
17	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	225,800	0,000	0,000
					56,2+100,4+54,1+15,1		225,800
18	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	734222613	Ventil regulačný závitový s hlavickou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 3/4	ks	15,000	0,000	0,000
					9+2+4	15,000	
20	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

0,000

21	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	9,000	0,000	0,000
22	M	4848952550	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové ocelové 21VK 600x 600 Radik VK, č. KO21VK6/6	ks	9,000	0,000	0,000
23	K	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	0,000	0,000
24	M	4848952590	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové ocelové 21VK 600x1000 Radik VK, č. KO21VK6/10	ks	2,000	0,000	0,000
25	K	735154043	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	0,000	0,000
26	M	4848952630	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové ocelové 21VK 600x1600 Radik VK, č. KO21VK6/16	ks	4,000	0,000	0,000
27	K	735311570	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	2,000	0,000	0,000
28	M	2862411117	Rozdeľovač s prietokomermi z ušlachtelej ocele HKVD SX-AG 8 vykurovacích okruhov REHAU	ks	2,000	0,000	0,000
29	M	2862430403	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (priame) na pripojenie k rozdeľovaču REHAU	pár	2,000	0,000	0,000
30	K	735311760	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	ks	2,000	0,000	0,000
31	M	2861717507	Skrinka rozdeľovača UP 110/750, 5-8 okruhov, materiál: plech REHAU	ks	2,000	0,000	0,000
32	K	735413230	Montáž konvektora podlahového hĺbky 110 mm šírky 280 mm dĺžky 1600 mm, vrátane dopojenia elektroinštalácie	súb.	2,000	0,000	0,000
33	M	484547	Podlahový konvektor dl. 1600mm, s ventilátorom	ks	2,000	0,000	0,000
34	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000