

Odberteľ: Obec Uhorská Ves

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Ing Pavol Simonides

JKSO :

Dátum: 03.05.2017

Stavba : Uhorská Ves osvetlenie ihriska 33x18

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
<b>PRÁCE A DODÁVKY INÉ</b>														
PRÁCE A DODÁVKY INÉ														
1	MAT	358 080019	Vypínač 32 A /3p, 400V/50 Hz	1,000	ks				0,00	0,00				
2	MAT	358 550040	Vypínač 20 A / 3p, IP 64	1,000	ks				0,00	0,00				
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>														
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
3	700	46020-0283	Káblové ryhy š.50, h.100 cm, zem.tr.3	110,000	m		0,00			0,00				
4	700	46042-0022	Zriadenie káblového lôžka 10 cm pieskom	110,000	m		0,00			0,00				
5	MAT	583 311110	Piesok 0-4 pre lôžko a obsyp	12,000	t			0,00		0,00				
6	700	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	110,000	m		0,00			0,00				
7	MAT	283 230262	Výstražná fólia PVC hr.0,60 mm, š.22 cm červená	110,000	m			0,00		0,00				
8	700	46056-0283	Zásyp ryhy š.50, h.100 cm, zem.tr.3	110,000	m		0,00			0,00				
9	700	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zem.tr.3 + výsev trávy	45,000	m2		0,00			0,00				
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
998 - Presun hmôt PSV														
10	700	99021-0292	Presun hmôt pre M 21, výška 12 m		%		0,00			0,00				
998 - Presun hmôt PSV spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>														
M21 - 155 Elektromontáže														
11	900	21012-04661	Montáž, istič 3-pólový	2,000	ks		0,00			0,00				
12	MAT	358 510043	Istič 16 A, 3-pólový, charakt.C	2,000	ks			0,00		0,00				
13	900	21019-0051	Montáž rozvádzača RO	1,000	ks		0,00			0,00				
14	MAT	357 001658	Rozvádzač oceľ.plech na omietku, krytie min.IP 44	1,000	ks			0,00		0,00				
15	900	21020-2030	Montáž svetidlo uličné cestné na výložník	8,000	ks		0,00			0,00				

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
16	MAT	348 102030	Výbojkové svetidlo metalhalogenidové 400 W, IP 65	8,000	ks			0,00	0,00					
17	MAT	348 1020301	metalhalogenidová vysokotlaká výbojka 400 W	8,000	ks			0,00	0,00					
18	900	21022-0022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi FeZn 10 mm	90,000	m		0,00		0,00					
19	MAT	354 900001	Pozinkovaný vodič uzemňovaci FeZn 10 mm	56,000	kg			0,00	0,00					
20	900	21022-0301	montáž bleskozvod.svorcky do 2 skrutiek	9,000	ks		0,00		0,00					
21	MAT	354 904017	Svorka pripojovacia SP1 a spojovacia SS	9,000	ks			0,00	0,00					
22	900	21081-0046	Montáž kábel CYKY - J 3x1,5	93,000	m		0,00		0,00					
23	MAT	341 203110	Kábel CYKY- J 3x1,5	93,000	m			0,00	0,00					
24	900	21081-0047	Montáž kábel CYKY- J 5x2,5	115,000	m		0,00		0,00					
25	MAT	341 2031101	Kábel CYKY- J 5x2,5	115,000	m			0,00	0,00					
26	MAT	341 203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	30,000	m			0,00	0,00					
27	921	21081-0057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x6	30,000	m		0,00		0,00					
28	900	21328-0050	PPV	47,008	%		0,00		0,00					
29	900	215 -	Stožiarová svorkovnica pre min.2 káble 5x6 ,2-obvodová	4,000	ks		0,00		0,00					
30	900	2151 -	Poistková vložka D01 /E14/, 10 AgG	8,000	ks		0,00		0,00					
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,000</b>	
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení														
31	900	22053-0931	Montáž stĺpa SO	4,000	ks		0,00		0,00					
32	MAT	316 720116	Stožiar osvetľovací 6 m zinkovaný, hr.steny 3,5 mm	4,000	ks			0,00	0,00					
33	MAT	341 203120	T výložník na montáž 2 svetidiel	4,000	ks			0,00	0,00					
34	MAT	341 2031201	Rúrka FXP 40	16,000	m			0,00	0,00					
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,000</b>	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,000</b>	
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,000</b>	